

جدول مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه جی شیر(بلوک جنوبی)



ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت(ریال)	مترائز-تعداد	قیمت کل
۱	اجرای لوله و اتصالات پولیکا ۶۳ الی ۱۲۵	مترطول		۵۵۰۰	۰
۲	اجرای لوله و اتصالات پولیکا ۱۶۰	مترطول		۴۰	۰
۳	اجرای لوله و اتصالات پولیکا ۲۰۰	مترطول		۴۰	۰
۴	اجرای بست سوپرفیکس یا گلابی با آویز با ساخت T و سوراخکاری سقف (یا انکل) زیر سقف جهت لوله پولیکا ۶۳ الی ۱۲۵	عدد		۴۸۰	۰
۵	اجرای بست سوپرفیکس یا گلابی با آویز با ساخت T و سوراخکاری سقف (یا انکل) زیر سقف جهت لوله پولیکا ۱۶۰ الی ۲۰۰	عدد		۵۰	۰
۶	اجرای بست سوپرفیکس با بست دویایه روی کف جهت لوله پولیکا ۶۳ الی ۱۲۵	عدد		۴۸۰	۰
۷	اجرای بست آویز گلابی یا سوپر فیکس با ساخت T (یا راد رزوه ای) با سوراخکاری سقف جهت ساپورت لوله فلزی (اطفا حریق) سایز ۱" الی ۲۱/۲"	عدد		۳۶۰	۰
۸	اجرای ساپورت با ۲ عدد راد رزوه ای و چنل با سوراخکاری سقف (یا انکل)	عدد		۴۲۰	۰
۹	اجرا و ساخت ساپورت با نبشی یا ناودانی جهت داخل داکت (لوله های فلزی)	کیلو		۸۰	۰
۱۰	اجرای ساخت و نصب ساپورت با نبشی دویل و ۲ عدد راد زیر سقف جهت ۵ عدد لوله فلزی با سوراخکاری سقف	عدد		۳۰	۰
۱۱	ساخت شاسی جعبه کلکتور آب مصرفی با نبشی و نصب با فیکس کردن داخل واحد	عدد		۵۴	۰
۱۲	اجرای لوله و اتصالات پنج لایه با عایق الاستومری یا فوم سایز ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ در کف	مترطول		۷۰۰۰	۰
۱۳	اجرای لوله و اتصالات پنج لایه با عایق الاستومری یا فوم سایز ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ در زیر سقف	مترطول		۲۰۰	۰
۱۴	ساخت و نصب کلکتورهای نیوپایپ لوله های پنج لایه داخل جعبه هر واحد با نصب والوهای مربوطه (آبرسانی) هر واحد بصورت کامل	واحد		۶۰	۰
۱۵	ساخت و نصب کلکتور گالوانیزه آبرسانی (سرد، گرم، برگشت) با نصب والوهای مربوطه با مهره ماسوره سایزها ۲" هر طبقه (داخل رایزر)	طبقه		۱۴	۰
۱۶	ساخت و نصب کلکتور نیوپایپ آب (تصفیه) با نصب والوهای مربوطه با مهره ماسوره سایز ۱" هر طبقه (داخل رایزر)	عدد		۱۴	۰
۱۷	ساخت و نصب کلکتور نیوپایپ آب (چاه و حوله خشکن) با نصب والوهای مربوطه با مهره ماسوره سایز ۱۱/۴" - ۱۱/۲" هر طبقه (داخل رایزر)	عدد		۴۸	۰
۱۸	اجرای لوله کشی تک لایه سایز ۲۰ - ۲۵ - ۳۲	مترطول		۸۰۰	۰
۱۹	اجرای لوله کشی تک لایه سایز ۴۰	مترطول		۱۵۰	۰

جدول مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه جی شیر(بلوک جنوبی)



ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت(ریال)	مترائز-تعداد	قیمت کل
۲۰	اجرای لوله کشی تک لایه سایز ۵۰	مترطول		۹۰	۰
۲۱	اجرای لوله کشی تک لایه سایز ۶۳	مترطول		۹۰	۰
۲۲	ساخت و نصب کلکتور گالوانیزه با نصب والوهای مربوطه و مهره ماسوره سایزها ۳" (اطفای حریق) هر طبقه ۴ انشعابی	طبقه		۱۴	۰
۲۳	ساخت و نصب کلکتور گالوانیزه با نصب والوهای مربوطه و مهره ماسوره سایز ۳" (اطفای حریق) داخل پارکینگ	طبقه		۲	۰
۲۴	ساخت و نصب کلکتور گرمایش با نصب والوهای مربوطه و مهره ماسوره سایز ۳" انشعاب ۴ عدد (داخل طبقه ۲ عدد کلکتور)	طبقه		۱۴	۰
۲۵	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۵ اینچ	مترطول		۴۰	۰
۲۶	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۴ اینچ	مترطول		۷۰	۰
۲۷	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۳ اینچ	مترطول		۳۰	۰
۲۸	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۱/۲ اینچ	مترطول		۱۰	۰
۲۹	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۲ اینچ	مترطول		۴۴	۰
۳۰	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۱/۲ و ۱/۴ اینچ	مترطول		۴۵۰	۰
۳۱	اجرای لوله جوشی با ضد زنگ ۱/۲ الی ۱ اینچ	مترطول		۵۹۰	۰
۳۲	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۴ اینچ	مترطول		۶	۰
۳۳	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۳ اینچ	مترطول		۱۵۰	۰
۳۴	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۱/۲ اینچ	مترطول		۱۵۰	۰
۳۵	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۲ اینچ	مترطول		۳۰۰	۰
۳۶	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۱/۲ و ۱/۴ اینچ	مترطول		۱۰۰	۰
۳۷	اجرای لوله گالوانیزه رزوه ای ۱/۲ الی ۱ اینچ	مترطول		۶	۰
۳۸	اجرای بست کربنی ۱/۲ الی ۵ اینچ	عدد		۱۱۲	۰
۳۹	نصب لرزه گیر با فلنج (قطعه انبساطی) ۱/۲ و ۳ اینچ	عدد		۴	۰

جدول مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه جی شیر(بلوک جنوبی)



ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت(ریال)	مترائز-تعداد	قیمت کل
۴۰	نصب شیرفلکه برنجی بامهره ماسوره ۱/۲ الی ۱ اینچ	عدد		۵۰۰	۰
۴۱	نصب شیرفلکه برنجی بامهره ماسوره ۱/۴ الی ۱/۲ اینچ	عدد		۱۰	۰
۴۲	نصب شیرفلکه برنجی بامهره ماسوره ۲/۲ و ۳ اینچ	عدد		۵۰	۰
۴۳	ساخت و نصب نیپل اسپلینکدر با نوار پرایمر	عدد		۴۵۰	۰
۴۴	نصب جعبه اشنشانی باوالف های مربوطه و نصب هوزریل و شیلنگ آتش نشانی با راه اندازی کامل	عدد		۲۳	۰
۴۵	نصب کنتور فرعی با یکطرفه ۱/۲-۳/۴	عدد		۵۴	۰
۴۶	اجرای نوار پرایمر در صورت نیاز (به همراه رنگ پرایمر)	مترطول		۷۰	۰
۴۷	نصب استراکچر والهنگ	عدد		۵۴	۰
۴۸	ساخت و نصب شاسی فن کویل با سورشکاری سقف	عدد		۲۶۸	۰
۴۹	هزینه تست مجدد کلیه لوله ها اعم از فاضلاب - آب مصرفی - گرمایش - آتش نشانی -اطفا حریق و سایر	واحدی		۵۳	۰
۵۰	اجرای عایق آلستومری بصورت کامل سایز ۳/۴ الی ۱۱/۲	مترطول		۳۶۰	۰
۵۱	اجرای عایق آلستومری بصورت کامل سایز ۲۱/۲ الی ۵"	مترطول		۱۸۰	۰
۵۲	نصب فن کویل با شلنگ های مربوطه	دستگاه		۲۶۸	۰
جمع کل:					۰

امضاء و اثر انگشت پیمانکار

امضاء کارفرمایان:

جدول مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه جی شیر(بلوک جنوبی)



ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت(ریال)	مترائز-تعداد	قیمت کل
۱	سوراخکاری جهت اجرای لوله واتصالات پولیکا ۶۳-۹۰-۱۱۰-۱۲۵	واحدی		۶۰	۰
۲	سوراخکاری داکتها جهت اجرای لوله واتصالات پولیکا فاضلاب. هواکش	طبقه		۱۴	۰
۳	سوراخکاری جهت اجرای لوله واتصالات فلزی داکتهای اصلی	طبقه		۱۴	۰

جدول مناقصه اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی پروژه جی شیر (بلوک جنوبی)



ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت (ریال)	مترائز-تعداد	قیمت کل
۴	کلیه سوراخکاری جهت اجرای لوله و اتصالات انشعابات اطفا (واحدها)	واحدی		۴۷	۰
۵	تخریب محل سنگ سرویس بهداشتی	عدد		۶۰	۰
	جمع کل:			۰	

امضاء و اثر انگشت پیمانکار

امضاء کارفرمایان: