



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

مناقصه اجرای اسکلت بتنی

پروژه ۱۱ واحدی فرهنگ ۱۸ (میرزاظاهر ۲)

مهر و امضای دفتر فنی

مهر و امضای پیشنهاد دهنده



• دعوتنامه شرکت در مناقصه

دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای اسکلت بتنی پروژه ۱۱ واحدی فرهنگ ۱۸ (میرزاطاهر ۲)

نام شرکت / شخص حقیقی:

نشانی:

تلفن:

بدینوسیله از آن شخصیت حقیقی / حقوقی دعوت می گردد در مناقصه ای با مشخصات زیر شرکت فرمایند:

دستگاه مناقصه گزار: شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان

نشانی شرکت: اصفهان خیابان هشت بهشت غربی، حد فاصل ملک و گلزار، نبش کوچه ۱۶، ساختمان الماس

طبقه ۱، تلفن: ۳-۳۲۶۸۸۷۷۰

موضوع مناقصه:

اجرای اسکلت بتنی پروژه فرهنگ ۱۸ (میرزاطاهر ۲)

محل انجام کار: خیابان میرزاطاهر کوچه مجاور میدان سقاخانه

مدت انجام کار ۶ ماه شامل ۱۰ روز تجهیز کارگاه و پنج ماه و بیست روز اجرای عملیات خواهد بود.

توضیحات: تمام موارد مذکور در ذیل بعهدہ پیمانکار است و هزینه جداگانه پرداخت نمی گردد.

* اجرای بتن مگر مطابق ضوابط و نقشه های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است هزینه آن را در آئتم مربوط به فونداسیون لحاظ کند.

* پیمانکار می بایست هزینه دستمزد اجرای فونداسیون (شامل آرماتوربندی و قالب بندی فلزی و اجرای بتن) را به صورت جداگانه و به ازای هر کیلوگرم آرماتور مصرفی در فونداسیون (ریشه ستون ها و دیوارها محاسبه نمی گردد) اعلام نماید.

* آرماتور ستون های سقف اول می بایست ۶ متری اجرا گردد.

* حمل کلیه مصالح و لوازم کار به طبقات از محل دپوی پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد.

مهر و امضای دفتر فنی

مهر و امضای پیشنهاد دهنده



* مترائز کار بر اساس کار انجام شده شامل مترائز افقی سقف محاسبه می گردد (راه پله و بازشوهای زیر ۴ متر مربع جزء مساحت سقف محاسبه می گردد) و هیچگونه مبلغی بابت اجرای دیوار برشی ، دیوار حائل یا ستون به صورت جداگانه پرداخت نمی گردد .

* پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه و نقشه های مربوطه بازدید نماید و هرگونه ابهام را کتباً از کارفرما استعلام نماید و اسناد شرکت در مناقصه را در پاکت های جداگانه بصورت : پاکت الف و ب و ج به کارفرما ارائه نماید .

* تامین کلیه ابزار و لوازم استاندارد شامل جک و قالب فلزی و بالابر و مابقی تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد(در قسمت هایی از زیر سقف ها که داربست نیاز است پیمانکار موظف به اجرای داربست می باشد) .

* میزان مقادیر مربوط به آیتم ها به صورت تقریبی می باشد که احتمال افزایش یا کاهش را دارد .

* عملیات دمو نتاژ مهاربندی ها به عهده پیمانکار می باشد .

* پیشنهاد دهندگان باید تضمین شرکت در مناقصه را معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد میلیون تومان) به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و قابل تمدید به دستور مناقصه گزار باشد و یا چک بانکی معتبر به نام شخص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه در وجه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان، ضمیمه پیشنهاد تحویل نماید .

* پیشنهاد ها باید کامل و بدون قید و شرط باشد.

* کلیه هزینه های مربوط به نقشه برداری به عهده پیمانکار می باشد.

* عملیات کیورینگ و نگهداری از بتن بعهد پیمانکار می باشد و پیمانکار می بایست هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید .

* پیشنهاد دهنده می بایست مدارک و قراردادهای مربوط به آخرین کارهای انجام شده متناسب با حجم مورد مناقصه فعلی (۳ مورد آخر) را ضمیمه پیشنهاد تحویل نماید .

* تعیین برنده مناقصه بر مبنای پایین ترین قیمت پیشنهادی که با عدد و حروف در روی برگ پیشنهاد ذکر نموده اند و سایر شرایط و توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود .

* شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات دستگاه مناقصه گزار خواهد بود .

مهر و امضای دفتر فنی

مهر و امضای پیشنهاد دهنده



*دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

*به قیمت های پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا اضافه بها تعلق نخواهد گرفت.

*کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض متعلقه به عهده پیمانکار می باشد.

*تمام اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم گردد.

* کلیه پیشنهاد ها باید حد اقل ۱ ماه اعتبار داشته باشد و نهایتاً تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ تحویل دبیرخانه شرکت گردد.

* پیشنهاد دهنده باید نام، آدرس، شماره تلفن و مشخصات سه مورد از آخرین پروژه های انجام شده را در اسناد مناقصه قرار دهد.

جدول مربوط به استعلام قیمتها

جمع : ریال	دستمزد پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم آرماتور مصرفی ریال	دستمزد اجرای فونداسیون شامل اجرای بتن مگر آرماتوربندی قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون و ویریه کردن به میزان تقریبی ۳۰.۰۰۰ کیلوگرم (۳۰ تن)
جمع : ریال	دستمزد پیشنهادی به ازای اجرای هر متر مربع سقف ریال	دستمزد اجرای ۲۰۰۰ متر مربع سقف تیرچه بلوک ترکیبی شامل: اجرای ستون و دیوار برشی و سقف و راه پله و اجرای بتن و ویریه کردن آیتم های مربوطه (متراژ بصورت تقریبی می باشد)
جمع کل :		ریال

مهر و امضای دفتر فنی

مهر و امضای پیشنهاد دهنده